

Projekt	Fassade aus ETFE Folie
Bauherr	RAG AG, Essen
Leistungen	Machbarkeitsstudie für Barthel & Maus Beratende Ingenieure GmbH
Kurzbeschreibung	Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde ein Konzept für die komplette Verhüllung des Rellinghauses 7 entworfen. Diese Maximallösung sieht eine umlaufende Verkleidung aller vier Hauptfassaden ab der Ebene E7 bis über das Technikgeschoss vor. Die Kissenformate nehmen direkten Bezug auf die Tragwerksachsen des Gebäudes, dass im wesentlichen auf einem 7,50m weiten Stützenraster beruht. Somit ergibt sich in einem gewissen Abstand vom Gebäude ein umlaufendes und einheitliches Kissenformat.
Standort	Essen